

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy 5*11+2*8*8*0.33	m ² m ²	 97.240	
				RAZEM	97.240
2	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm poz.1	m ² m ²	 97.240	
				RAZEM	97.240
3	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm poz.1	m ² m ²	 97.240	
				RAZEM	97.240

~~Arkadiusz Karski~~