

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe - trasa drogi w terenie równinnym	m		
		144	m	144.000	
				RAZEM	144.000
2	KNR 2-31 1004-01	Ręczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m ²		
		2*0.5*poz.1	m ²	144.000	
				RAZEM	144.000
3	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm	m ²		
		3.8*poz.1	m ²	547.200	
				RAZEM	547.200

