

## Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe - trasa drogi w terenie równinnym	m		
		100	m	100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
2	KNR 2-31 1004-01	Ręczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m <sup>2</sup>		
		2*(poz.1*0.5)	m <sup>2</sup>	100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
3	KNR 2-31 0107-01	Wyrownanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęsz- czeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m <sup>3</sup>		
		poz.1*3.2*0.08	m <sup>3</sup>	25.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.600</b>
4	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm	m <sup>2</sup>		
		poz.1*3.0	m <sup>2</sup>	300.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>300.000</b>



ę zgodność niniejszej kopii z treścią mater-  
wego zasobu geodezyjnego i kartograf.  
sta Powiatu Radomszczańskiego  
owy Ośrodek Dokumentacji  
dezyjnej i Kartograficznej  
A-SITUACYNOWY WYSOKOŚCIOWY  
nazwa materiału zasobu

ator ewidencyjny materiału zasobu  
TP. 2018

nia kopii imię, nazwisko i podpis osoby  
reprezentującej organ  
Z up. Starosty  
Podinspektor

Arkadiusz Karski

