

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Boisko treningowe			
1.1		Roboty rozbiórkowe i roboty ziemne			
1	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą	m ²		
d.1.	0126-01	spycharek			
1		3096	m ²	3096,000	
				RAZEM	3096,000
2	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km (10km) -	m ³		
d.1.	0108-04	minus humus pozostawiony			
1		3096*0,15	m ³	464,400	
				RAZEM	464,400
1.2		Płyta boiska			
3	KNR AT-04	Warstwa wzmacniająca grunt - ułożenie siatki zabezpieczającej przed szkodni-	m ²		
d.1.	0101-01	kami			
2	analogia	3096	m ²	3096,000	
				RAZEM	3096,000
4	KNR 2-23	Przygotowanie i rozścielenie warstwy roślinnej z mieszanki na terenie roz-	m ²		
d.1.	0206-05	ścielania i mech.wymieszaniem o grubości warstwy po zagęszczeniu 12 cm -			
2		Warstwa roślinna z mieszanki gleby urodzajnej z piaskiem, łączna gru- bość po zagęszczeniu 12cm - humus materiał z terenu	m ²	3096,000	
		3096		RAZEM	3096,000
5	KNR 2-23	Dodatek lub potrącenie za każdy 1 cm różnicy grubości warstwy do kol. 05	m ²		
d.1.	0206-06	Krotność = 3			
2		3096	m ²	3096,000	
				RAZEM	3096,000
6	KNR 2-23	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po	m ²		
d.1.	0209-02	wysiewie walcem kolczatką			
2		3096	m ²	3096,000	
				RAZEM	3096,000
7	KNR 2-31	Ręczne malowanie linii krawędziowych boiska farbą białą degradowalną do	m ²		
d.1.	0706-01	malowania linii na boiskach trawiastych, kolor linii biały szer. linii 12cm			
2	analogia	0,12*205	m ²	24,600	
				RAZEM	24,600
8	KNR 7	Montaż urządzeń sportowych - Bramka juniorska do piłki nożnej 5x3m. Bramki	szt		
d.1.	0206-03	stałe. Bramki wyposażone we wspomiki do podtrzymywania siatki.			
2	analogia	2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
1.3		Roboty dodatkowe			
9	KNR-W 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja tere-	ha		
d.1.	0114-01	nu			
3	analogia	1,116	ha	1,116	
				RAZEM	1,116
10	KNR 13-12	Niwelacja terenu wykonywana zgarniarkami samojezdnymi o pojemności	m ³		
d.1.	0204-02	skrzyni 8-10 m3 z przemieszczeniem urobku na odległość do 200 m - kat.			
3	analogia	gruntu III-IV	m ³	1674,000	
		11160*0,15		RAZEM	1674,000

Przedmiar nr 2

Lp.	Opis i obliczenia	j.m.	poszcz	Razem
1	Rozbiórka ogrodzenia z pręseł stalowych wrz z podmurówką betonową z wywozem	m	297	297
2	Rozbiórka nasypów obcych wraz z karczowaniem pni i wywozem materiałów z rozbiórki	m ³	639,6	639,6
3	Rozbiórka istniejących trybun betonowych z wywozem gruzu z terenu rozbiórki	m ³	49,2	49,2
4	Wykonanie ogrodzenia z paneli ocynkowanych wys. 1,8m wraz z podmurówką betonową	mb	292	292
5	Brama szer.4m wraz z furtką 1,2 m	Kpl.	1	1
6	Profilowanie podłoża gr. śr. 10 cm z dowozem materiału bez siania trawy	m ²	2070	2070