



Przekrój typowy z rowami



Przekrój typowy ze zjazdami



- ①

4cm	warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S
5cm	warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W
20cm	kruszywa łamane stab. mechanicznie 0/31,5mm
- ②

10cm	kruszywa łamane stab. mechanicznie 0/31,5mm
------	---

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Firma POZIOM, Eugeniusz Mądry 97-500 RADOMSKO, UL. STARA DROGA 90			
INWESTOR: GMINA GIDLE 97-500 RADOMSKO, UL. PIŁSUDSKIEGO 34			
ZADANIE: PRZEBUDOWA DROGI PŁAWNO – ZBEREZKA NA ODCINKU 1350m			
TYTUŁ RYSUNKU: PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE TYPOWE			
PROJEKTOWAŁ: MGR INŻ. KAMIL ZIÓŁKOWSKI	NR UPRAWNIEŃ LOD/2541/PWOD/14	PODPIS	NR RYSUNKU: 3
SPRAWDZIŁ: MGR INŻ. ZDZISŁAW BARAŃSKI	NR UPRAWNIEŃ 14/01/WŁ	PODPIS	SKALA: 1:50
OPRACOWAŁ: MGR INŻ. SYLWESTER MĄDRY	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS	DATA OPRACOWANIA: Marzec 2016